



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação

PROCESSO SDE-PRC-2021/00186
Termo de Fomento SDE/CCTI n.º 004/2021

SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO SDE/CCTI n.º 004/2021, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE, E A ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE BOTUCATU, COM VISTAS À ALTERAÇÃO DAS PARTES, À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E À ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.

Pelo presente instrumento, os PARCEIROS abaixo qualificados:

ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, inscrita no CNPJ nº 51.213.049/0001-63, neste ato representada pelo Secretário de Estado **JORGE LUIZ DE LIMA**, portador da Carteira de Identidade RG nº 1566067/SSP/MG e CPF/MF nº 401.213.306-30, doravante referida como "**SDE**" e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, inscrita no CNPJ sob o nº 08.678.541/0001-85, neste ato representada pelo Secretário de Estado **VAHAN AGOPYAN**, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.810.600-8/SSP/SP, e CPF/MF nº 839.536.208-00, doravante referida como "**SCTI**", ambas, com sede na Avenida Escola Politécnica, nº 82, Jaguaré, São Paulo/SP; e a Associação Parque Tecnológico de Botucatu, com sede na Rodovia Gastão del Farra, km 7 - 184 m - Jardim Aeroporto - Botucatu - São Paulo, inscrito no CNPJ sob o nº 18.494.449/0001-19, neste ato representando pelo Presidente, **DANIEL DA CRUZ LOPES**, portador da Carteira de Identidade nº 35.139.066-2, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e CPF/MF nº 225.656.288-38, doravante denominado "**OSC**".

CONSIDERANDO:

- I. que o Termo de Fomento SDE/CCTI nº 004/2021 foi celebrado em 17/12/2021, tendo por objeto a conjugação de esforços entre os partícipes para a Reforma e Adequação do Parque Tecnológico de Botucatu;
- II. que em 28/06/2022 foi formalizado o Primeiro Termo de Aditamento visando à prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses, passando a vigência a ser de 17/12/2021 a 17/06/2023;
- III. que a Cláusula Nona do ajuste previu a vigência pelo período de 6 (seis) meses, desde 17/12/2021 a 17/06/2022;
- IV. que a Cláusula Primeira, Parágrafo Único, do Convênio autoriza os PARCEIROS a alterarem o Plano de Trabalho do ajuste, mantido o seu objeto, para melhor adequar a sua execução.

RESOLVEM celebrar o presente **TERMO DE ADITAMENTO** ao Termo de Fomento SDE/CCTI nº 004/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – SUBSTITUIÇÃO DAS PARTES

1.1 Este Aditamento tem por finalidade substituir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SCTI, inscrita no CNPJ nº 08.678.541/0001-85, com sede na Avenida Escola Politécnica, nº 82, Bairro Jaguaré, São Paulo/SP, neste ato representada por seu Secretário de Estado, Vahan Agopyan, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.810.600-8 e inscrito no CPF nº 839.536.208-00, nos termos do Decreto estadual nº 67.435 de 01 de janeiro de 2023.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação

CLÁUSULA SEGUNDA - PRORROGAÇÃO

2.1 O prazo de vigência do Termo de Fomento SDE/CCTI nº 004/2021 fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, de 17/06/2023 até o termo final de 17/06/2024.

2.2 Fica alterada a Cláusula Nona, a qual passa a contar com a seguinte redação:

O prazo de execução do presente Termo de Fomento será de 30 (trinta) meses, contados a partir da data da assinatura, e o período de execução do objeto passa a ser de 17/12/2021 a 17/06/2024, conforme Cronograma Físico-Financeiro constante no Anexo II deste Termo.


CLÁUSULA TERCEIRA – ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

3.1. O Plano de Trabalho do Termo de Fomento SDE/CCTI nº 004/2021 fica alterado de acordo com o Anexo I do presente Termo de Aditamento.


CLÁUSULA QUARTA – RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS

4.1 Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições não alteradas pelo presente Termo de Aditamento.


E assim, por estarem ajustados, os PARCEIROS firmam o presente termo em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produza todos os efeitos de Direito.



JORGE LUIZ DE LIMA
Secretário de Desenvolvimento Econômico
do Estado de São Paulo


VAHAN AGOPYAN
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação
do Estado de São Paulo


DANIEL DA CRUZ LOPES
Diretor Executivo da
Associação Parque Tecnológico de Botucatu

TESTEMUNHAS

1) 
Nome Rafael A. Vizeu
CPF 407.339.408-33

2) 
Nome MARGARITA A.O. LOPES
CPF 004.080.298-11



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação

ANEXO I

PLANO DE TRABALHO



ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO BOTUCATU

CNPJ 18.494.449/0001-19

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão Proponente: Associação Parque Tecnológico Botucatu		C.N.P.J. 18.494.449/0001-19	
Endereço Sede Empresarial Parque Tecnológico Botucatu Rod. Gastão Dal Farra, Km 07+184 metros, Jd. Aeroporto			
Município Botucatu	UF: SP	CEP 18605-525	DDD/Telefone (14) 3811-1546
Nome do Responsável: Daniel da Cruz Lopes			
Cargo Diretor Executivo	CPF 225.656.288-38		RG 35.139.066-2

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do projeto: Reforma e adequação do Parque Tecnológico de Botucatu/SP.	
Período de Execução Início: após a assinatura do Termo de Fomento	Término: 30 meses
Descrição do Projeto O Parque Tecnológico Botucatu foi concebido para ser um ambiente diferenciado, promotor da inovação por meio da interação entre as bases do conhecimento (universidades, centros e institutos de pesquisa e desenvolvimento), base produtiva (empresas) e o poder público. Tendo em vista a necessidade de crescimento e expansão do Parque Tecnológico de Botucatu, há a primordialidade de proporcionarmos a infraestrutura e segurança necessária para atração das mais variadas empresas de inovação. Sendo assim, diversas ações serão necessárias, entre elas a reforma da guarita da entrada, a reforma da sede do Centro Empresarial e a melhoria na iluminação existente. No atual momento, a rede de iluminação e as infraestruturas prediais do Parque Tecnológico Botucatu (guarita e Centro Comercial) encontram-se desatualizadas e deterioradas pelo tempo causando diversos transtornos (infiltrações, vazamentos, etc) para as empresas instaladas e para a administração atual. Desta maneira, o projeto visa melhorar as infraestruturas existentes visando o crescimento e o fortalecimento do Parque Tecnológico de Botucatu e das empresas instaladas. Objetivo Geral Atualmente, a estrutura predial existente encontra-se deteriorada pelo tempo ocasionando diversos transtornos, como por exemplo, infiltrações seguidas de bolores, enxames de abelhas, vazamentos e outras tantas situações constrangedoras e que, em um ambiente de biotecnologia com a existência de laboratórios, podem prejudicar o trabalho realizado. Além disso, as luzes existentes não são o suficiente para iluminar o local durante a noite, trazendo insegurança para os residentes e colaboradores. Desta maneira, temos como o objetivo geral a reforma e adequação das instalações existentes no Parque Tecnológico Botucatu visando o aumento da segurança e da qualidade predial existente.	

Objetivos Específicos

Realizar calçada externa com barramento visando sanar as infiltrações encontradas nas extremidades inferiores da parede;
Retirar o espelho d'água desativado existente na entrada da sede empresarial;
Implantar um jardim no local onde está instalado o espelho d'água;
Manutenção do telhado existente, trocando o formato do mesmo;
Aplicar nova pintura nas paredes existentes;
Implantar peitoril e soleiras de granitos;
Reforma da guarita de segurança;
Implantação de letreiro identificando o prédio da sede empresarial;
Reforma das instalações elétricas externas existentes com implantação de LED.

3. PREVISÃO DE RECEITA E DESPESA

CONCEDENTE	PROPONENTE	TOTAL
RS 503.899,52	0,00	RS 503.899,52

3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REF.	SUBITEM	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1			Serviço Preliminares				4.657,02
1.1	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125 * M	m²	6,00	198,00	1.188,00
1.2	CDHU	02.02.160	Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m²	UN/MES	6,00	348,10	2.088,60
1.3	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	18,00	76,69	1.380,42
2			Calçada Externa E Barramento Externo				16.766,71
2.1	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	249,00	3,17	789,33
2.2	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER. COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	m²	249,00	3,10	771,90
2.3	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	249,00	58,49	14.564,01



ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO BOTUCATU

CNPJ 18.494.449/0001-19

ITEM	REF.	SUBITEM	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
2.4	SINAPI	87242	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 x 15 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	m²	10,00	220,27	2.202,70
3			Espelho D'Água				11.391,19
3.1	CDHU	03.03.040	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	m²	144,00	4,25	612,00
3.2	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	11,60	67,50	783,00
3.3	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	M3	57,60	81,72	4.707,07
3.4	CDHU	34.02.110	Forração com clorofito, mínimo de 20 mudas / m² - h= 0,15 m	m²	48,00	35,53	1.705,44
3.5	CDHU	34.02.090	Forração com clorofito, mínimo de 20 mudas / m² - h= 0,15 m	m²	48,00	33,61	1.613,28
3.6	CDHU	34.02.070	Forração com Lirio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m	m²	48,00	41,05	1.970,40
4			Manutenção Cobertura				175.768,02
4.1	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTÊ, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	607,00	3,41	2.069,87
4.2	SINAPI	97655	Remoção da estrutura da cobertura metálica	m²	607,00	15,01	9.111,07
4.3	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	607,00	29,89	18.143,23
4.4	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	624,50	210,42	131.407,29
4.5	CDHU	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m	112,00	103,81	11.626,72
4.6	SINAPI	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	m	56,00	60,89	3.409,84

ITEM	REF.	SUBITEM	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
5			Pintura e Peitoril				107.742,17
5.1	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2.698,20	9,59	25.875,74
5.2	COMPOSIÇÃO	55	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRILICO EM PAREDES	m²	2.698,20	3,04	8.202,53
5.3	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.698,20	12,16	32.810,11
5.4	CDHU	04.40.020	Retirada de soleira ou peitoril em geral	m	89,82	3,20	287,42
5.5	CDHU	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura ate 20 cm, acabamento polido	m	89,82	64,90	5.829,32
5.6	CDHU	21.04.100	Revestimento com carpete para tráfego moderado, uso comercial, tipo bouclê de 5,4 até 8 mm	m²	365,00	95,17	34.737,05
6			Letreiro e Fachada Externa				9.548,00
6.1	COTAÇÃO	27	Fachada em estrutura metalica revestida com ACM, Conjunto de Letras caica (Centro de Gestão Tecnologia) em chapa galvanizada pintada e conjunto de letras em pvc expandido pintado	GB	1,00	9.548,00	9.548,00
6.2	COMPOSIÇÃO	107	FACHADA VETRORESINA - MATERIAL E MÃO DE OBRA	GB	0	0,00	0,00
7			Guarita				55.235,68
7.1	COTAÇÃO	28	Lona portaria impressão digital com verniz instalada em quadros 2.80 x 3,80m	und	2,00	668,80	1.337,60
7.2	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	238,74	9,59	2.289,52
7.3	COMPOSIÇÃO	55	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRILICO EM PAREDES	m²	238,74	3,04	725,77
7.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	238,74	12,16	2.903,08
7.5	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	7,00	31,90	223,30
7.6	SINAPI	94216	TEIHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E - 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	10,00	210,42	2.104,20
7.7	CDHU	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m	20,00	103,81	2.076,20
7.8	CDHU	24.02.040	Porta/portão tipo gradil sob medida	m²	48,00	718,76	34.500,41
7.9	CDHU	34.05.310	Gradil de ferro perfilado, tipo parque	m²	30,00	302,52	9.075,60



ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO BOTUCATU

CNPJ 18.494.449/0001-19



8			iluminação				57.064,70
8.1	CDHU	39.03.160	Cabo de cobre de 1,5 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	m	132,00	2,70	356,40
8.2	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	3,96	35,40	140,18
8.3	CDHU	06.11.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	M3	3,96	6,09	24,12
8.4	COTAÇÃO	30	LUMINARIA LED ORNAMENTAL PARA TOPO DE POSTE, EM ALUMINIO, 150W, 100 LUMENS POR WATT, IP66, IK 08, 220V, PROTETOR DE SURTO 10KV/5KA, 50.000H, COM GARANTIA MAIOR OU IGUAL A 5 ANOS.	und	32,00	1.767,00	56.544,00
			TOTAL SEM BDI:				438.173,49
			BDI 15%				65.726,02
			TOTAL GERAL				503.899,52

ANEXO II

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO





ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO
BOTUCATU

CNPJ 18.494.449/0001-19



4. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês
1	Serviços Preliminares	físico % financeiro				50,00% 2.328,51	0,00% -	50,00% 2.328,51	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -
2	Calçada Externa e Barramento Externo	físico % financeiro				0,00% -	10,00% 1.676,67	10,00% 1.676,67	10,00% 1.676,67	10,00% 1.676,67	10,00% 1.676,67	10,00% 1.676,67	10,00% 1.676,67	10,00% 1.676,67	6,88% 1.150,20	0,00% -
3	Espelho D'Água	físico % financeiro				0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -
4	Manutenção Obertura	físico % financeiro				0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	25,01% 43.942,04
5	Pintura e Petoni	físico % financeiro				0,00% -	0,00% -	0,00% -	3,33% 4.670,55	3,33% 4.670,55	3,33% 4.670,55	3,33% 4.670,55	3,33% 4.670,55	3,33% 4.670,55	3,33% 4.670,55	3,33% 4.670,55
6	Letreiro e Fachada Externa	físico % financeiro				0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	14,29% 1.364,00	14,29% 1.364,00	14,29% 1.364,00	14,29% 1.364,00
7	Quantia	físico % financeiro				0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	25,00% 13.808,92	25,00% 13.808,92
8	Iluminação	físico % financeiro				0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -
TOTAL PARCIAL		físico financeiro				0,53% 2.328,51	0,38% 1.676,67	0,91% 4.005,18	1,45% 6.347,22	1,45% 6.347,22	1,45% 6.347,22	1,45% 6.347,22	1,76% 7.711,22	4,91% 21.520,14	4,79% 20.993,67	14,58% 63.785,48
TOTAL ACUMULADO SEMED		físico financeiro				0,53% 2.328,51	0,91% 4.005,18	1,83% 8.010,36	3,28% 14.357,58	4,73% 20.704,80	6,17% 27.052,03	7,62% 33.399,25	9,38% 41.110,47	14,29% 62.630,61	19,08% 83.624,27	33,64% 147.409,75
TOTAL ACUMULADO COMED (15%)		físico financeiro				0,53% 2.677,79	0,38% 1.928,17	0,91% 4.605,96	1,45% 7.299,30	1,45% 7.299,30	1,45% 7.299,30	1,45% 7.299,30	1,76% 8.867,90	4,91% 24.142,72	4,79% 24.142,72	14,58% 73.353,30
		físico financeiro				0,58% 2.677,79	0,91% 4.605,96	1,83% 9.211,92	3,28% 14.511,22	4,73% 23.800,52	6,17% 31.109,83	7,62% 38.449,13	9,38% 47.277,04	14,29% 72.025,20	19,08% 96.167,92	33,64% 149.521,22

6



ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO
BOTUCATU

CNPJ 18.494.449/0001-19



ITEM	SERVIÇO	1º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês	25º mês	26º mês	27º mês	28º mês	29º mês	30º mês
1	Serviços Preliminares	fisco % financeiro	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -
2	Calçada Externa e Barramento Estrada	fisco % financeiro	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -
3	Espelho D'água	fisco % financeiro	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -
4	Manutenção Cobertura	fisco % financeiro	25,00% 43.942,00	24,99% 43.942,00	24,99% 43.942,00	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -
5	Pintura e Retoni	fisco % financeiro	3,33% 4.670,55	3,33% 4.670,55	3,33% 4.670,55	3,33% 4.670,55	3,33% 4.670,55	3,33% 4.670,55	3,33% 4.670,55	3,33% 4.670,55	3,33% 4.670,55	3,33% 4.670,55	3,33% 4.670,55	3,33% 4.670,55	3,33% 4.670,55	3,33% 4.670,55
6	Leituro e Fachada Sistema	fisco % financeiro	14,29% 1.364,00	14,29% 1.364,00	14,29% 1.364,00	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -
7	Quanta	fisco % financeiro	17,03% 9.407,24	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	7,97% 4.401,68	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -
8	Iluminação	fisco % financeiro	0,00% -	0,00% -	0,00% -	5,56% 3.166,94	5,56% 3.166,94	5,56% 3.166,94	5,56% 3.166,94	10,32% 5.890,00	10,32% 5.890,00	10,32% 5.890,00	10,32% 5.890,00	10,32% 5.890,00	10,32% 5.890,00	10,32% 5.890,00
TOTAL PARCIAL		fisco financeiro	13,55% 59.383,80	11,41% 49.974,55	11,41% 49.974,55	2,31% 11.254,85	2,31% 11.254,85	3,57% 15.656,53	2,04% 8.939,06	2,66% 11.662,13	2,41% 10.560,55	2,41% 10.560,55	2,41% 10.560,55	2,41% 10.560,55	2,41% 10.560,55	2,41% 10.560,55
TOTAL ACUMULADO SEMIED		fisco financeiro	47,19% 208.793,55	58,60% 256.770,10	58,60% 256.770,10	74,88% 328.117,23	74,88% 328.117,23	80,76% 353.889,68	82,87% 362.828,54	85,47% 371.470,67	87,88% 385.051,22	90,29% 395.611,77	92,77% 406.491,84	95,18% 417.052,39	97,59% 427.812,94	100% 438.173,49
TOTAL ACUMULADO COMIED (15%)		fisco financeiro	13,55% 68.291,37	11,41% 57.473,03	11,41% 57.473,03	2,31% 12.913,07	2,31% 12.913,07	3,57% 18.006,08	2,04% 10.279,92	2,66% 13.411,45	2,41% 12.144,63	2,41% 12.144,63	2,41% 12.144,63	2,41% 12.144,63	2,41% 12.144,63	2,41% 12.144,63
		fisco financeiro	47,19% 237.812,98	58,60% 295.285,62	58,60% 295.285,62	74,88% 377.334,81	74,88% 377.334,81	80,76% 406.972,90	82,87% 417.252,82	85,47% 430.664,27	87,88% 442.808,90	90,29% 454.953,54	92,77% 467.465,02	95,18% 479.610,25	97,59% 491.754,88	100% 503.899,52

Daniel da Cruz Lopes Diretor Executivo - Parque Tecnológico de Botucatu



ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO
BOTUCATU

CNPJ 18.494.449/0001-19

1. CONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês
1	Serviços Preliminares	físico % financeiro	50,00% 2.328,51	-	2.328,51	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	Calçada Externa e Barramento Externo	físico % financeiro	0,00% -	10,00% 1.676,67	10,00% 1.676,67	10,00% 1.676,67	10,00% 1.676,67	10,00% 1.676,67	10,00% 1.676,67	10,00% 1.676,67	10,00% 1.676,67	10,00% 1.676,67	10,00% 1.676,67	10,00% 1.676,67	10,00% 1.676,67	6,66% 1.150,20	0,00% -
3	Espelho D'água	físico % financeiro	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -
4	Manutenção Obstrução	físico % financeiro	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	25,01% 43.942,08
5	Porta e Retoril	físico % financeiro	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	3,33% 4.670,55
6	Lanterne e Fachada Externa	físico % financeiro	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	14,29% 1.364,00
7	Quanta	físico % financeiro	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	25,00% 13.808,92
8	Iluminação	físico % financeiro	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -
TOTAL PARCIAL		físico financeiro	0,53% 2.328,51	0,38% 1.676,67	0,91% 4.005,18	0,45% 6.347,22	0,45% 6.347,22	0,45% 6.347,22	0,45% 6.347,22	0,45% 6.347,22	0,45% 6.347,22	0,45% 6.347,22	0,45% 6.347,22	0,45% 6.347,22	0,45% 6.347,22	0,45% 6.347,22	0,45% 6.347,22
TOTAL ACUMULADO SEMIED		físico financeiro	0,53% 2.328,51	0,91% 4.005,18	0,91% 8.010,36	1,45% 14.357,58	1,45% 14.357,58	1,45% 14.357,58	1,45% 14.357,58	1,45% 14.357,58	1,45% 14.357,58	1,45% 14.357,58	1,45% 14.357,58	1,45% 14.357,58	1,45% 14.357,58	1,45% 14.357,58	1,45% 14.357,58
TOTAL ACUMULADO COMIED (15%)		físico financeiro	2,677,79 0,53%	1,928,17 0,91%	4,605,96 1,83%	7,299,30 3,28%	7,299,30 3,28%	7,299,30 3,28%	7,299,30 3,28%	7,299,30 3,28%	7,299,30 3,28%	7,299,30 3,28%	7,299,30 3,28%	7,299,30 3,28%	7,299,30 3,28%	7,299,30 3,28%	7,299,30 3,28%



ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO
BOTUCATU

CNPJ 18.494.449/0001-19



ITEM	SERVIÇO	1º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês	25º mês	26º mês	27º mês	28º mês	29º mês	30º mês
1	Serviços Preliminares	fisco % financeiro	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -
2	Calçada Externa e Barramento Externo	fisco % financeiro	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	6,55% 1101,57	6,57% 1101,58	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -
3	Espelho D'água	fisco % financeiro	0,00% -	0,00% -	0,00% -	20,00% 2.278,24	20,00% 2.278,24	30,00% 3.477,36	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -
4	Manutenção Cobertura	fisco % financeiro	25,01% 43.942,01	24,99% 43.942,00	24,99% 43.942,00	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -
5	Pintura e Pictorial	fisco % financeiro	3,33% 4.670,55	3,33% 4.670,55	3,33% 4.670,55	3,33% 4.670,55	3,33% 4.670,55	3,33% 4.670,55	3,33% 4.670,55	3,33% 4.670,55	3,33% 4.670,55	3,33% 4.670,55	3,33% 4.670,55	3,33% 4.670,55	3,33% 4.670,55	3,33% 4.670,55
6	Letreiro e Fachada Externa	fisco % financeiro	14,29% 1.364,00	14,29% 1.364,00	14,29% 1.364,00	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -
7	Quantia	fisco % financeiro	17,03% 9.407,24	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	7,97% 4.401,68	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -
8	Iluminação	fisco % financeiro	0,00% -	0,00% -	0,00% -	5,55% 3.166,94	5,55% 3.166,94	5,55% 3.166,94	5,55% 3.166,94	10,32% 5.890,00	10,32% 5.890,00	10,32% 5.890,00	10,32% 5.890,00	10,32% 5.890,00	10,32% 5.890,00	10,32% 5.890,00
TOTAL PARCIAL		fisco financeiro	13,55% 59.383,80	11,41% 49.976,55	11,41% 49.976,55	2,31% 10.115,73	2,31% 10.115,73	3,57% 15.656,53	2,04% 8.939,06	2,66% 11.662,13	2,48% 10.540,55	2,48% 10.540,55	2,48% 10.540,55	2,48% 10.540,55	2,48% 10.540,55	2,41% 10.540,55
TOTAL ACUMULADO SEMED		fisco financeiro	47,19% 206.793,55	58,60% 256.770,10	70,00% 306.746,65	72,31% 328.117,23	71,99% 338.232,95	80,76% 363.899,48	82,80% 362.828,54	85,47% 374.490,67	87,88% 385.061,22	90,29% 395.611,77	92,77% 406.471,84	95,18% 417.052,39	97,59% 427.632,94	100% 438.173,48
TOTAL ACUMULADO COMED (15%)		fisco financeiro	13,55% 68.291,37	11,41% 57.473,03	11,41% 57.473,03	2,31% 12.943,07	2,31% 11.633,09	3,57% 18.005,01	2,04% 10.279,92	2,66% 13.401,45	2,48% 12.144,63	2,48% 12.144,63	2,48% 12.144,63	2,48% 12.144,63	2,48% 12.144,63	2,41% 12.144,63
		fisco financeiro	47,19% 237.812,98	58,60% 275.285,62	70,00% 362.758,65	72,31% 377.334,81	71,99% 388.967,90	80,76% 406.972,90	82,80% 417.252,82	85,47% 430.664,27	87,88% 442.808,90	90,29% 454.953,54	92,77% 467.465,02	95,18% 479.610,25	97,59% 491.754,88	100% 503.899,82